REFERENZPROJEKT

STRASSENBAU

Belagssanierung KH3 Emmetterstrasse, Beckenried–Emmetten

Beckenried / Emmetten · 2022

LEISTUNGSBEREICH

Strassenbau

PROJEKTÜBERSICHT

Instandsetzung und Erweiterung der Strassenentwässerung
Risssanierungen Belagsfläche
Teilweise Erneuerung Fahrzeugrückhaltesysteme
Ergänzung der Abdichtungen bei der Wendeplatte
Belagssanierung der Kantonsstrasse, Erneuerung von Trag-, Binder- und Deckbelag

Besonderheiten: Die Belagssanierung fand auf einer Länge von ca. 800 m. Nachdem wir die Vorarbeiten abgeschlossen hatten, wobei wir die Strassenentwässerung und Randabschlüsse örtlich erneuert haben, haben wir die Deck- und Binderschicht abgefräst. Der Belagseinbau fand bei den geraden Zwischenstücken unter Verkehr einspurig statt. Der Belagseinbau bei den beiden Wendeplatten musste während der Nacht stattfinden, weil der Busbetrieb nach Emmetten am Tag gewährleistet werden musste.







