REFERENZPROJEKT

STRASSENBAU

Gesamtsanierung Altzellen, Wolfenschiessen

Wolfenschiessen · 2020

LEISTUNGSBEREICH

Tiefbau, Strassenbau

PROJEKTÜBERSICHT

Strassenstabilisierung
Strassenentwässerung neu erstellen
OB einbauen
Grosse Wieslandflächen humusieren
Natursteinmauer
Div. Hausvorplätze von Privaten

Besonderheiten: Die Fundation der Strasse wurde auf der ganze Länge mit einer Zement Bodenstabilisierung verstärkt. Dabei wurde der abgestreute Zement mit dem bestehenden Asphaltbelag und der Fundation bis 40 cm tief unter Beigabe von Wasser gefräst und anschliessend statisch eingewalzt. Anschliessend wurde eine Feinplanie und der Asphaltbelag erstellt.







