REFERENZPROJEKT

STRASSENBAU

KH2 Gotthardstrasse, Kreisel Kollegium, Altdorf

Altdorf · 2020

LEISTUNGSBEREICH

Tiefbau, Strassenbau

PROJEKTÜBERSICHT

Abbrüche, Rodungen, Fundationen
Neubau Meteorleitung bis 3 m tief
Innenkreisel aus Beton, schnell aushärtend, am Tag wieder befahrbar
Neubau aller Abschlüsse
Stützmauer entlang Trottoir
Belagsflächen Trottoir und Fahrbahn
1 Arbeitsgruppe

Besonderheiten: Aufgrund, dass der Verkehr und die Zugänglichkeiten stets gewährleistet werden musste, wurden sämtliche Arbeiten in der Nacht ausgeführt. Die Zeitvorgabe von 6 Wochen konnte eingehalten werden.





