REFERENZPROJEKT

STRASSENBAU

KV6 Instandsetzung Kehrsitenstrasse, Hauptarbeiten Etappe 2

Stansstad / Kehrsiten · 2022

LEISTUNGSBEREICH

Tiefbau, Strassenbau, Werkleitungsbau

PROJEKTÜBERSICHT

Instandsetzungsarbeiten von Mauerwerk aus Natursteinen mit historischem Hintergrund, Neubau Betonstützmauern, Neubau Kordon mit Struktureinlagen aus Rundeisen, Aushubböschungen mit Nagelwänden rückverankert, Werkleitungsbau, teils Neubau Fundationsschichten Strasse, Neubau Trag- und Deckschicht.
Sämtliche Arbeiten wurden teils im Zweischichtbetrieb, unter Verkehr und im / am Wasser ausgeführt.
Die Ausführung fand zudem unter extrem erschwerten logistischen Bedingungen statt, da die Linienbaustelle 2 km lang, 2.50 – 4.50 m breit war und teils unter der lichten Höhe von ca. 2.60 m.
Sämtliche Materialtransporte fanden per Dumper oder Kleinbus, über die Autofähre (max. 18to) oder über die Naue statt.







