REFERENZPROJEKT

STRASSENBAU

Sanierung Nägeligasse, Stans

Stans · 2020

LEISTUNGSBEREICH

Tiefbau, Strassenbau

PROJEKTÜBERSICHT

Meteorleitungen DN 150 bis DN 800
Sämtliche Werkleitungen (Wasser, Swisscom, Strom, Beleuchtung) neu
Gesteuerte Spülbohrung vom Dorfplatz in die Nägeligasse (verblockter Boden)
Randabschlüsse aus Guberstein mit Pflästerungen
Tragschichten und Deckbeläge
Natursteinmauer ersetzen oder ergänzen
Private Liegenschaftsentwässerungen

Besonderheiten: Sehr enge Platzverhältnisse mit Gräben bis 4 m Tiefe. Sämtliche Werkleitungen neu gebaut, grosse Friwa-Tub Schächte mit Drosselschieber und Meteorleitungen mit Rückhaltefunktion. Etappenweises Vorgehen mit dem Ziel den Anwohnern die Zugänglichkeit zu gewähren.







