REFERENZPROJEKT

STRASSENBAU

Sanierung Rüti-Wilerstrasse, Los 2, Sarnen

Sarnen · 2025

LEISTUNGSBEREICH

Allg. Tief- und Strassenbau, Werkleitungsbau, Kunstbauten, Kanalisation und Entwässerung

PROJEKTÜBERSICHT

Bei der Sanierung der Rüti/Wilerstrasse in Sarnen wurde der Belag komplett ausgebrochen, teilweise Schlammsammler ersetzt und die Entwässerung angepasst und erneuert sowie die Randsteine ausgewechselt. Die Blattibachbrücke wurde abgespitzt und mit einem vor Ort produzierten Betonelement rasch wieder neu versetzt.
Anschliessend wurden die Planien erstellt und rund 1’500 t Trag- und Binderschicht eingebaut. Sowie 150 t SDA Deckbelag und 180 t normaler Deckbelag eingebaut.







