REFERENZPROJEKT

STRASSENBAU

Emmenbrücke–Rotewald, 3. Etappe, ARGE BSR

Emmenbrücke / Littau · 2020

LEISTUNGSBEREICH

Tiefbau und Strassenbauarbeiten

PROJEKTÜBERSICHT

Strassen- und Tiefbauarbeiten im Abschnitt Emmenbrücke–Rotewald, 3. Etappe, durch die ARGE BSR. Erstellung von Entwässerung, Werkleitungen, Fundationsschichten, Randabschlüssen und Belägen.

Hauptmengen

800 m Entwässerungsgraben gespriesst bis 3.5 m Tiefe
2000 m Werkleitungen
6’000 m³ Aushub
8’000 m³ Fundationsschicht
2500 m Abschlüsse
6000 t Belag
3 - 4 Arbeitsgruppen

Besonderheiten: Während der Bauausführung wurde der Verkehr immer 2-Spurig durch die Baustelle geführt







