REFERENZPROJEKT

TIEFBAU

Stützmauer und Vorplatz Durrer, Ennetmoos

Ennetmoos · 2019

LEISTUNGSBEREICH

Betonbau, Belagsbau

PROJEKTÜBERSICHT

Rammen von Holzpfählen
Bau der Entwässerungsleitung
Bau einer 110 m langer Betonstützmauer
Fundationsersatz
Belagsarbeiten
Kulturerdarbeiten

Besonderheiten: Der wenig tragfähige Baugrund erschwerte den Arbeitsablauf. Für die Betonfundamente mussten vorgängig insgesamt 700 m Holzpfähle gerammt werden. Auf der 4’000 m² grossen Platzfläche wurde eine Belags-Einstreudecke eingebaut.







