REFERENZPROJEKT

TIEFBAU

Trennsystem Acherweg, Stans

Stans · 2017

LEISTUNGSBEREICH

Tiefbau

PROJEKTÜBERSICHT

Sickeranlagen mit Sickerkörben erstellen
Grosse Schlammsammler Friwatub von Creabeton und Rehau erstellen
Pumpschächte auf 5 m Tiefe inkl. Druckleitung
Offene Versickerungsanlagen über humusierte Schichten erstellen
Befestigte Flächen sickerfähig gestalten mit Sickerverbundsteinen
Anpassung der Strassenränder und Strassengefälle inkl. Belagsarbeiten

Besonderheiten: Die engen Platzverhältnisse im besiedelten Quartier forderten Arbeiten über Kopf. Für die tiefen Pumpschächte mussten Spundwände zwischen den Gebäuden gerammt werden.







