REFERENZPROJEKT

STRASSENBAU

Werk- und Belagsreparaturen Agglomeration Luzern

Luzern / Agglomeration · 2020

LEISTUNGSBEREICH

Tiefbau, Strassenbau

PROJEKTÜBERSICHT

Deckbeläge ersetzen tiefe bis 35 mm inkl. allen nötigen Arbeitsschritten
Situativer Tragschicht- und Binderersatz tiefe bis 90 mm
Einlaufschächte ersetzen
Unterschiedliche Asphaltbeläge mit PmB einbauen
Schächte nach dem Belagseinbau ziehen
Randabschlüsse ersetzen

Besonderheiten: Die Reparaturarbeiten sind im ganzen Kanton Luzern (Agglo Luzern) verteilt. Aufgrund von stark befahrenen Strecken, werden teilweise die Arbeiten in der Nacht ausgeführt. Die Situation ist bei jeder Belagsreparatur unterschiedlich und erfordert eine saubere und strukturierte Arbeitsvorbereitung.







